

15. 下 水 道 3-10

佐賀市の公共下水道は、昭和47年に、旧佐賀市市街化区域を全体計画区域として策定し事業に着手した。その後、随時下水道区域の拡大を重ね、2度の市町村合併を経て現在では、旧富士町、旧東与賀町及び旧久保田町の特定環境保全公共下水道を合わせて全体計画面積4,805.1ha、全体計画人口226,350人となった。

昭和53年11月に供用開始して、その後事業の進捗に努め、順次供用開始区域を拡大している。旧諸富町、旧大和町については、市町村合併に先立ち、処理場の共同化を進め、それぞれ平成17年3月31日、平成17年4月1日に供用開始している。旧川副町は、平成21年10月1日に供用開始している。

また、旧富士町は平成14年4月1日、旧東与賀町は平成13年3月30日、旧久保田町は平成13年12月1日に特定環境保全公共下水道として供用開始している。

平成21年度末の佐賀市の下水道整備状況は、整備面積3,661.5ha、普及世帯62,660世帯、人口普及率(※)は70.57%となっている。

※人口普及率=普及人口/平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口(外国人登録者数含む)

(1) 全体計画・事業認可計画

◎汚 水

旧佐賀市

処 理 分 区	全 体 計 画		事 業 認 可 区 域	
	処 理 面 積	処 理 人 口	処 理 面 積	処 理 人 口
八田処理分区	724.7ha	36,400人	722.5ha	36,300人
厘外処理分区	1,194.6ha	64,300人	1,189.0ha	64,100人
大島処理分区	428.0ha	21,500人	428.0ha	21,500人
下高木処理分区	426.6ha	21,600人	425.5ha	21,500人
兵庫処理分区	248.3ha	11,200人	248.3ha	11,200人
久保泉処理分区	64.0ha	－人	64.0ha	－人
計	3,086.2ha	155,000人	3,077.3ha	154,600人

旧諸富町

処 理 分 区	全 体 計 画		事 業 認 可 区 域	
	処 理 面 積	処 理 人 口	処 理 面 積	処 理 人 口
諸富処理分区	263.0ha	11,030人	258.2ha	10,830人
大中島処理分区	39.0ha	870人	39.0ha	870人
計	302.0ha	11,900人	297.2ha	11,700人

旧大和町

処 理 分 区	全 体 計 画		事 業 認 可 区 域	
	処 理 面 積	処 理 人 口	処 理 面 積	処 理 人 口
春日地区	337.0ha	18,500人	322.0ha	16,100人
川上地区	196.0ha	7,000人	－ha	－人
計	533.0ha	25,500人	322.0ha	16,100人

旧川副町

処 理 分 区	全 体 計 画		事 業 認 可 区 域	
	処 理 面 積	処 理 人 口	処 理 面 積	処 理 人 口
中 央 地 区	208.0ha	9,150人	155.8ha	6,800人
北 部 地 区	113.0ha	5,000人	－ha	－人
西 部 地 区	63.0ha	2,100人	－ha	－人
東 部 地 区	50.0ha	1,850人	48.2ha	1,700人
計	434.0ha	18,100人	204.0ha	8,500人

旧富士町 (特環)

処 理 分 区	全 体 計 画		事 業 認 可 区 域	
	処 理 面 積	処 理 人 口	処 理 面 積	処 理 人 口
南 部 処 理 区	80.9ha	2,350人	80.9ha	2,350人
計	80.9ha	2,350人	80.9ha	2,350人

旧東与賀町 (特環)

処 理 分 区	全 体 計 画		事 業 認 可 区 域	
	処 理 面 積	処 理 人 口	処 理 面 積	処 理 人 口
東 与 賀 処 理 区	229.0ha	8,200人	229.0ha	8,200人
計	229.0ha	8,200人	229.0ha	8,200人

旧久保田町 (特環)

処 理 分 区	全 体 計 画		事 業 認 可 区 域	
	処 理 面 積	処 理 人 口	処 理 面 積	処 理 人 口
久 保 田 処 理 区	140.0ha	5,300人	140.0ha	5,300人
計	140.0ha	5,300人	140.0ha	5,300人

◎雨 水

旧佐賀市

処 理 分 区	排 水 面 積		
	全体計画	事業認可	放 流
八田江排水区	515.0ha	387.0ha	八田江川
佐賀江排水区	1,371.0ha	1,249.0ha	佐賀江川
新川排水区	143.0ha	112.0ha	新 川
上碓排水区	263.0ha	159.0ha	上 碓 川
本庄江排水区	620.0ha	559.0ha	本 庄 江
久保泉排水区	56.0ha	56.0ha	焼 原 川
中原排水区	82.0ha	－ha	嘉 瀬 川
新町排水区	22.0ha	－ha	本 庄 江
計	3,072.0ha	2,522.0ha	

旧大和町

処 理 分 区	排 水 面 積		
	全体計画	事業認可	放 流
春日排水区	337.0ha	277.0ha	黒 川
川上排水区	196.0ha	-ha	嘉瀬川
計	533.0ha	277.0ha	

旧諸富町

処 理 分 区	排 水 面 積		
	全体計画	事業認可	放 流
早津江川排水区 (第1～第4)	5.7ha	5.7ha	野町川
山領排水区 (第1～第4)	26.5ha	26.5ha	新 川
小杭川排水区	17.4ha	17.4ha	小杭川
諸富中央排水区	78.9ha	77.9ha	筑後川
大堂排水区 (第1～第5)	17.3ha	2.1ha	新 川
勘の島川排水区 (第1～第6)	12.8ha	-ha	筑後川
橋津排水区 (第1～第3)	4.4ha	-ha	城原川
大渡川排水区 (第1～第5)	9.4ha	-ha	大渡川
寺井排水区 (第1～第3)	17.4ha	17.4ha	新 川
新川排水区 (第1～第3)	12.4ha	12.4ha	新 川
大五川排水区 (第1～第14)	49.3ha	49.3ha	大五川
大中島排水区 (第1～第3)	31.3ha	31.3ha	筑後川
中の島川排水区 (第1～第8)	7.7ha	-ha	筑後川
三重排水区 (第1～第4)	8.7ha	-ha	三重川
福田排水区 (第1～第3)	2.8ha	-ha	早津江川
計	302.0ha	240.0ha	

(2) 公共下水道普及状況 (H22. 3.31現在)

供 用 開 始 面 積 (ha)	八田処理分区	603.25
	厘外処理分区	1,007.19
	大島処理分区	417.77
	兵庫処理分区	121.06
	久保泉処理分区	56.00
	下高木処理分区	421.06
	諸富処理分区	218.75
	大和处理分区	173.00
	川副処理分区	84.03
合 計	3,102.11	
普 及 人 口 (人)	152,957	
人 口 普 及 率 (%)	71.40	
普 及 世 帯 (戸)	57,970	
世 帯 普 及 率 (%)	68.87	
水 洗 化 人 口 (人)	136,824	
水 洗 化 世 帯 (戸)	49,675	

全体計画比 (%) 71.23%

認可計画比 (%) 79.53%

普 及 人 口
行政区域人口
普 及 世 帯
行政区域世帯

環 境 下 水 道

(3) 下水浄化センター

敷地面積	90,221.02㎡ (市有地86,372.35㎡)
建設年度	1期工事 昭和49年12月～昭和53年8月
建設事業費	6,169,000千円
運転開始	昭和53年11月26日
計画汚水処理能力	110,200㎥/日
現在汚水処理能力	64,360㎥/日
処理方式	標準活性汚泥法 (4池)・担体投入標準活性汚泥法 (3池)
計画汚泥発生量	脱水ケーキ量 64.0㎥/日

主な設備

沈砂池設備	自動除塵機 (2基)
ポンプ設備	汚水ポンプ4台 (600φ×42㎥/分×200KW (2台) 400φ×20㎥/分×100KW (2台))
水処理設備	送風機3台 (128㎥/分×210KW (2台) 128㎥/分×190KW (1台)) 最初沈殿池 (3池)・エアレーション池 (7池) 最終沈殿池 (7池)
汚泥処理設備	重力濃縮設備 (1基)・常圧浮上式機械濃縮設備 (2基) 消化タンク (2基)・ボイラ (1基)・ガスタンク (1基) 遠心脱水機 (3台)・脱硫設備 (1基)
非常用発電設備	ディーゼル発電機 (1台 3,300V 1,500KVA)
汚泥堆肥化施設	堆肥化処理能力: 30 ^{トン} /日 (脱水汚泥) 発酵棟1棟 (受入槽 (1槽)・混合槽 (1槽)・発酵槽 (17層)・多目的槽 (3層)) 脱臭棟1棟

(4) ポンプ場

① 八田ポンプ場

位置	佐賀市南佐賀一丁目15番1号
敷地面積	4,376.34㎡
建設年度	昭和49年12月～昭和53年3月
建設事業費	2,152,000千円
運転開始	昭和53年11月26日

主な設備	型式・寸法	台数
沈砂設備	自動除塵機	2
ポンプ設備	汚水ポンプ (350φ 14.2㎥/min 75KW)	3
非常用発電設備	ディーゼル発電機 (3,300V 1,000KVA)	1
脱臭設備	酸・アルカリ洗浄	1
雨水ポンプ設備	電動 (1,000φ 2.5㎥ 190KW) ディーゼル (1,000φ 2.5㎥ 300馬力)	1 1

② 鍋島汚水ポンプ場

位 置 佐賀市鍋島一丁目4番27号
 敷地面積 454.09㎡
 建設年度 昭和57年12月～昭和59年3月
 増設年度 平成元年9月～平成2年3月
 建設事業費 393,000千円
 運転開始 昭和59年4月1日

主な設備	型 式・寸 法	台 数
沈 砂 設 備	自動除塵機	1
ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ (150φ 1.7m ³ /min 11.0KW)	1
	(150φ 2.7m ³ /min 18.5KW)	2
非常用発電設備	ガスタービン発電機 (220V 100KVA)	1
脱 臭 設 備	酸・アルカリ洗浄	1

③ 八戸ポンプ場

位 置 佐賀市新栄西一丁目14番25号
 敷地面積 1,997.08㎡
 建設年度 昭和62年8月～平成元年3月
 増設年度 平成8年4月～平成9年3月
 建設事業費 886,730千円 (うち増設29,252千円)
 運転開始 平成元年4月1日

主な設備	型 式・寸 法	台 数
沈 砂 設 備	自動除塵機	2
ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ (200φ 4.5m ³ /min 15KW)	3
	(400φ 20m ³ /min 75KW)	2
非常用発電設備	ディーゼル発電機 (6,600V 375KVA)	1
脱 臭 設 備	土壌脱臭	2

④ 久保泉ポンプ場

位 置 佐賀市久保泉町大字上和泉字泉1823番地15
 敷地面積 869.78㎡
 建設年度 平成7年1月～平成8年3月
 建設事業費 417,400千円 (うち他事業分 187,700千円)
 運転開始 平成8年4月1日

主な設備	型 式・寸 法	台 数
沈 砂 設 備	—	—
ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ (前段 150φ 1.65m ³ /min 11KW)	3
	(後段 150φ 1.65m ³ /min 11KW)	3
非常用発電設備	ディーゼル発電機 (210V 125KVA)	1
脱 臭 設 備	土壌脱臭	1

⑤ 下高木ポンプ場

位 置 佐賀市八丁畷町10番11号
 敷地面積 1,382.32㎡
 建設年度 平成13年12月～平成15年6月
 建設事業費 698,695千円
 運転開始 平成15年6月10日

主な設備	型 式・寸 法	台 数
沈 砂 設 備	自動除塵機	1
ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ (200φ 4.3m ³ /min 11KW)	2
	(250φ 6.4m ³ /min 22KW)	1
非常用発電設備	ディーゼル発電機 (210V 175KVA)	1
脱 臭 設 備	土壌脱臭	1

⑥ 諸富汚水中継ポンプ場

位 置 佐賀市諸富町大字山領282番地1
 敷地面積 1,743.00㎡
 建設年度 平成15年9月～平成17年3月
 建設事業費 478,930千円
 運転開始 平成17年3月31日

主な設備	型 式・寸 法	台 数
沈 砂 設 備	し渣破碎機	1
ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ (150φ 2.1m ³ /min 18.5KW)	2
非常用発電設備	—	—
脱 臭 設 備	土壌脱臭	1

⑦ 川副第1中継ポンプ場

位 置 佐賀市川副町大字犬井道4262番地1
 敷地面積 1,192.87㎡
 建設年度 平成19年12月～平成21年9月
 建設事業費 386,137千円
 運転開始 平成21年10月1日

主な設備	型 式・寸 法	台 数
沈 砂 設 備	し渣破碎機	1
ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ (150φ 2.1m ³ /min 18.5KW)	2
非常用発電設備	—	—
脱 臭 設 備	土壌脱臭	1

(5) 水洗便所改造資金融資あっ旋状況

① 融資あっ旋制度の概要

○融資あっ旋額

便槽または浄化槽1カ所につき60万円を限度

便槽または浄化槽に接続するトイレが2カ所以上ある場合、2カ所目から30万円×トイレ数を上記の60万円に加算する。ただし、1工事あたりの限度は200万円。

利子補給率 年2.5% (平成21年度)

○償 還

5カ月から最高42月元利均等償還

○利子補給対象額

家屋1棟につき60万円を限度

② 融資あっ旋及び利子補給状況

区 分		年 度	16	17	18	19	20	21
融 資 あっ 旋	件 数		70	120	51	63	56	49
	金 額(千円)		42,200	54,081	34,630	37,673	32,590	30,692
利 子 補 給	件 数		70	75	45	77	73	68
	金 額(千円)		1,442	1,561	873	1,775	1,654	1,566

16年度は、17年度市町村合併前の旧佐賀市のデータ

17年度及び18年度は、17年度市町村合併時の市域のデータ

(6) 下水道使用料

*使用料金 (次の方法で計算した金額に1.05を乗じたものが下水道使用料となります。)

*一般家庭平均使用料 (2カ月) 約46m³、6,510円 (消費税込)

旧佐賀市、旧諸富町、旧大和町及び旧川副町の区域内

(1ヶ月当たり)

種 別	区 分	汚 水 量	昭和61.11 ～平成6.3	平成6.4 ～平成11.11	平成11.12 ～平成16.3	平成16.4～
一 般 汚 水	基 本	10 m ³ まで	620 ^円	810 ^円	920 ^円	990 ^円
	超 過 (1 m ³ につき)	10 m ³ ～20 m ³	90	120	140	160
		20 m ³ ～30 m ³	100	130	150	170
		30 m ³ ～50 m ³	110	140	160	180
		50 m ³ ～100 m ³	130	170	190	210
		100 m ³ を超える部分	155	200	230	260
浴場業 汚 水	—	1 m ³ までごとに	10	15	15	20

※旧諸富町は平成16年12月22日施行、旧大和町は平成20年4月1日施行、旧川副町は平成21年3月26日施行。

(7) 受益者負担金制度

地区別単位負担金額

負担地区	面積	単位負担金額	告示日	負担地区	面積	単位負担金額	告示日
八 田	338ha	168円/㎡	S48. 9. 1	巨 勢	99ha	550円/㎡	H13. 3. 30
鍋 島	120ha	371円/㎡	S56. 4. 1	八 戸	93ha	550円/㎡	H13. 3. 30
平 松	332ha	450円/㎡	S57. 6. 1	開 成	122ha	550円/㎡	H13. 3. 30
中 央	177ha	465円/㎡	S63. 3. 31	下高木	366ha	550円/㎡	H13. 3. 30
袋	23ha	450円/㎡	H 5. 9. 10	春 日 (大和)	275ha	土地の面積が500㎡までは15万円とし、500㎡を超える場合は、超えた面積1㎡当たり200円を加算	H14. 12. 24
新 栄	129ha	512円/㎡	H 5. 9. 10				
大 財	90ha	520円/㎡	H 5. 9. 10	諸富第1	99ha	300円/㎡	H15. 9. 29
兵 庫	67ha	520円/㎡	H 5. 9. 10	諸富第2	141ha	300円/㎡	H17. 8. 17
神 野	208ha	550円/㎡	H 8. 12. 24	犬井道 (川副)	99ha	公共ます1箇所に対応する土地につき200,000円	H21. 4. 14
北川副	138ha	535円/㎡	H 8. 12. 24	諸富第3	57.2ha	300円/㎡	H22. 2. 19
下 田	33ha	535円/㎡	H 8. 12. 24	川副中東部	105ha	公共ます1箇所に対応する土地につき200,000円	H22. 2. 19

(8) 公共下水道特別会計決算状況

(単位：千円)

区分		年度					
		17	18	19	20	21	
歳入	国庫支出金	2,276,080	2,337,390	1,472,237	2,940,449	2,781,721	
	県支出金					1,500	
	分担金及び負担金	767,465	653,265	419,423	453,957	374,996	
	使用料及び手数料	1,902,268	2,032,713	2,186,950	2,259,308	2,335,638	
	繰入金	1,783,704	1,215,263	1,350,358	1,379,247	1,382,759	
	繰越金	263,021	340,386	187,979	238,554	253,822	
	諸収入	104,829	74,554	107,281	46,960	103,278	
	市債	3,371,200	4,061,500	3,652,300	5,513,300	4,037,800	
	財産収入					83	
	合計	10,468,567	10,715,071	9,376,528	12,831,775	11,271,597	
歳出	下水道費	7,271,748	7,727,380	5,410,865	7,982,514	7,329,562	
	内訳	下水道管理費	921,040	956,595	1,031,557	1,007,070	1,069,380
		下水道建設費	6,350,708	6,770,785	4,379,308	6,975,444	6,260,182
	公債費	2,856,433	2,816,733	3,727,109	4,595,439	3,758,322	
	前年度繰上充用金						
	合計	10,128,181	10,544,113	9,137,974	12,577,953	11,087,884	
歳入歳出差引額		340,386	170,958	238,554	253,822	183,713	
翌年度へ繰り越すべき財源		293,853	150,958	218,554	233,822	163,713	
実質収支		46,533	20,000	20,000	20,000	20,000	
単年度収支		△3,169	△26,533				

17年度及び18年度は、17年度市町村合併時の市域のデータ

(9) 特定環境保全公共下水道事業

① 基本計画と事業計画

旧富士町における下水道計画は、富士町振興計画及び富士町下水道整備構想等を基本とし、平成3年度に基本計画として「下水道整備計画調査」が行われた。又、平成4年度には、実態調査が行われ、近年では、平成15年度に変更認可として認可面積80.9haを整備面積とする。

旧東与賀町における下水道計画は、平成3年3月に下水道整備構想エリアマップを基に平成6年3月に全体計画を策定し、平成8年1月に工事着手した。又、平成5年度には、全体計画策定し、近年では、平成19年度に変更認可として認可面積229haを整備面積とする。

旧久保田町の公共下水道全体計画は、平成5年2月に策定した「久保田町下水道基本構想」を基に、平成7年2月に策定された。全体計画の目標年度は、旧町の財政計画及び建設期間を考慮し平成25年とし、対象地域は、旧町の北部地域135haとした。平成16年度に事業計画変更を行い、その結果、計画面積は5ha増の140haとなり、計画処理人口5,300人、計画日最大汚水量は2,200m³/日としている。

基本計画の概要は次表のとおりである。

処理区名	面積 (ha)	戸数 (戸)	人口 (人)	備考
富士南部	80.9	660	2,350	
東与賀	229.0	2,485	8,200	
久保田	140.0	1,565	5,300	
計	449.9	4,710	15,850	

② 整備状況

区分 年度	汚水布設管路延長 (m)			人 孔 (基)			汚 水 柵 (ヶ所)		
	富士南部	東与賀	久保田	富士南部	東与賀	久保田	富士南部	東与賀	久保田
17	3,578.50	3,426.30	3,260.40	63	120	89	80	160	141
18	1,412.30	4,346.00	1,692.75	61	132	73	45	197	83
19	1,801.70	1,933.10	2,570.90	80	61	85	69	111	80
20	346.82	1,519.90	1,677.10	4	37	55	3	90	60
21	799.35	1,578.00	1,043.00	24	65	33	14	58	32
累計	32,589.27	46,995.00	36,948.74	980	1,367	1,114	708	2,037	1,366

③ 普及状況

(H21. 3.31現在)

	富士	東与賀	久保田	計
普及人口 (人)	1,883	7,567	4,908	14,358
普及世帯数 (戸)	736	2,350	1,604	4,690
水洗便所設置済人口 (人)	1,054	5,339	3,460	9,853
水洗化世帯 (戸)	346	1,658	1,116	3,120
水洗化率 (%)	47.01	70.55	69.58	66.52

水洗化率 = 水洗化世帯(戸) / 普及世帯数(戸)

④ 富士南部環境センター

(a) 施設概要

建設年度	平成11年度～平成13年度（第1期）		平成19年度～平成20年度（第2期）	
位置	佐賀市富士町大字梅野1721番地18			
事業費	1,304,000千円	敷地面積	11,206.32㎡	
計画平均汚水量	1,320㎥/日	計画処理人口	2,350人	
管路延長	32,589.21m	処理方式	オキシデーションディッチ法	
計画水質	流入水質 190mg/l	共用開始	平成14年4月1日	
(BOD)	放流水質 19mg/l	ポンプ施設	30ヶ所（マンホールポンプ）	

(b) 処理状況

区分	年度					
	16	17	18	19	20	21
最大処理水量（㎥/日）	323.6	403.0	490.0	643.0	848.0	1,187.0
平均処理水量（㎥/日）	250.3	336.0	397.0	479.0	627.0	731.0
年間総処理水量（千㎥）	91.3	121.2	149.1	175.3	228.8	266.1
年間有収水量（千㎥）	91.3	121.2	149.1	175.3	228.8	266.1
汚泥量（㎥/日）	1.8	1.6	2.3	2.7	3.0	3.6
年間汚泥処分量（㎥）	382.4	566.0	827.0	980.0	1,079.0	1,325.0

(c) 処理水状況

（単位：mg/l）

項目	16		17		18		19		20		21	
	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流
BOD	93	1.8	200	1.4	150	0.8	110	1.0	110	0.8	—	0.8
S S	98	3.2	200	1.4	170	1.3	85	1.7	160	1.3	—	2.0
総窒素	26	7.0	47	2.0	29	1.4	22	1.6	24	2.3	—	1.8
総リン	3.2	1.9	5.2	1.1	3.8	1.3	2.8	1.5	2.9	1.3	—	1.5
PH	7.2	7.3	7.6	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.2	7.0

⑤ 東与賀浄化センター

(a) 施設概要

建設年度	平成10年度～平成15年度		
位 置	佐賀市東与賀町大字下古賀2490番地 1		
事業費	1,120,413千円	敷地面積	15,053m ²
計画平均汚水量	1,800m ³ /日	計画処理人口	8,200人
管路延長	44,995.00m	処理方式	オキシデーシオンディッチ法
計画水質	流入水質 200mg/l	共用開始	平成13年 3月30日
(BOD)	放流水質 15mg/l	ポンプ施設	23ヶ所 (マンホールポンプ)

(b) 処理状況

区分	年度					
	16	17	18	19	20	21
最大処理水量 (m ³ /日)	894.0	1,058.0	1,094.0	1,605.0	1,714.6	2,170.6
平均処理水量 (m ³ /日)	606.0	749.0	890.0	1,013.0	1,171.2	1,354.2
年間総処理水量 (千 m ³)	221.2	273.6	325.0	369.8	427.5	494.3
年間有収水量 (千 m ³)	208.9	266.6	300.6	335.7	370.7	402.6
汚泥量 (m ³ /日)	16.0	21.0	27.5	33.4	44.8	66.1
年間汚泥処分量 (m ³)	5,825.6	7,665.0	10,055.0	12,198.0	16,350.0	24,116.0

(c) 処理水状況

(単位：mg/l)

項目	16		17		18		19		20		21	
	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流
BOD	188	1.3	182	1.1	178	1.4	179	1.5	181	1.5	182	1.5
S S	264	3.1	318	1.1	320	1.2	325	1.0	274	1.1	251	1.0
総窒素	—	1.6	—	1.7	—	1.2	—	1.8	—	2.1	56	3.0
総リン	—	1.1	—	0.6	—	1.4	—	1.5	—	1.2	6.6	1.5
PH	7.5	7.1	7.7	7.3	8.0	7.5	7.8	7.3	7.7	7.2	7.7	7.1

⑥ 久保田浄化センター

(a) 施設概要

建設年度	平成11年度～平成13年度（第1期）		平成18年度～平成19年度（第2期）	
位置	佐賀市久保田町大字久保田1928番地・1929番地			
事業費	1,288,611千円	敷地面積	13,755㎡	
計画平均汚水量	2,200㎥/日	計画処理人口	5,300人	
管路延長	36,948.74m	処理方式	オキシデーションディッチ法	
計画水質	流入水質 230mg/l	共用開始	平成13年12月1日	
(BOD)	放流水質 20mg/l	ポンプ施設	17ヶ所（マンホールポンプ）	

(b) 処理状況

区分	年度					
	16	17	18	19	20	21
最大処理水量（㎥/日）	591.0	699.0	835.0	938.0	814.0	917.9
平均処理水量（㎥/日）	378.0	491.0	590.0	673.0	741.0	827.0
年間総処理水量（千㎥）	138.1	179.3	215.5	246.3	269.7	302.0
年間有収水量（千㎥）	131.3	171.9	205.3	241.1	260.8	290.0
汚泥量（㎥/日）	2.0	3.5	4.1	4.5	6.0	5.9
年間汚泥処分量（㎥）	741.0	1,299.0	1,504.0	1,650.0	2,200.0	2,142.0

(c) 処理水状況

（単位：mg/l）

項目	16		17		18		19		20		21	
	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流
BOD	249	2.0	268	2.1	246	2.4	258	2.5	250	1.7	246	1.4
S S	237	2.3	242	2.2	262	2.5	271	2.2	245	2.3	267	4.0
総窒素	37	2.8	45	3.1	41	2.2	47	2.6	41	4.3	49	4.7
総リン	5.8	1.6	4.1	1.4	4.8	1.3	5.4	1.8	4.0	1.3	9.0	1.6
PH	7.7	7.2	7.7	7.3	7.7	7.3	7.6	7.2	7.4	7.0	7.4	7.0

⑦ 今町ポンプ場

位 置 佐賀市東与賀町大字下古賀1256番地4

敷地面積 849.00m²

建設年度 平成15年度

建設事業費 184,506千円

運転開始 平成16年3月31日

主な設備	型式・寸法	台数
集水タンク	4.0m ³	1
真空ポンプ	封水自吸式真空ポンプ (50φ 2.6m ³ /min)	2
圧送ポンプ	槽外型横軸ポンプ (100φ 0.7m ³ /min)	2

⑧ 使用料収入状況

区分		年度						
		16	17	18	19	20	21	
有収水量 (m ³)		431,536	559,692	654,946	752,194	860,414	958,600	
下水道 使用料	現年度分	調定額	95,098,060	81,118,504	95,098,060	108,684,522	117,405,699	128,874,842
		収入済額	94,164,154	80,381,984	94,164,154	107,398,179	115,573,076	126,595,604
	滞納繰越分	調定額	1,790,869	1,538,275	1,790,869	2,403,929	3,134,830	4,294,377
		収入済額	374,626	483,926	374,626	729,062	699,962	1,327,220
	合計	調定額	96,888,929	82,656,779	96,888,929	111,088,451	120,540,529	133,169,219
		収入済額	94,538,780	80,865,910	94,538,780	108,127,241	116,273,038	127,922,824
収入未済額		2,350,149	1,790,869	2,350,149	2,953,810	4,200,717	4,383,275	

* 合計収入未済額＝調定額－収入済額－不納欠損額＋還付未済額

⑨ 収益収支と資本収支状況

区 分		18 年 度		19 年 度		20 年 度		21 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 収 益 的 収 支	(1) 総収益 (B)+(C) (A)	79,052	100.0	347,875	100.0	383,954	100.0	433,004	100.0
	ア 営業収益 (B)	14,695	18.6	108,189	31.1	116,349	30.3	128,019	29.6
	イ 料金収入	14,695	18.6	108,127	31.1	116,273	30.3	127,923	29.6
	ロ 雨水処理費負担金								
	ハ 受託工事収益								
	ニ その他			62	0.0	76	0.0	96	0.0
	イ 営業外収益 (C)	64,357	81.4	239,686	68.9	267,605	69.7	304,985	70.4
	ロ 国庫補助金								
	ハ 県補助金								
	ニ 他会計繰入金(一般会計)	56,918	72.0	230,887	66.4	259,086	67.5	302,235	69.8
	ヒ その他	7,439	9.4	8,799	2.5	8,519	2.2	2,750	0.6
	(2) 総費用 (E)+(F) (D)	60,821	100.0	261,393	100.0	271,378	100.0	306,806	100.0
	ア 営業費用 (E)	31,356	51.6	104,186	39.9	111,151	41.0	145,812	47.5
	イ 職員給与費	9,105	15.0	12,883	4.9	15,225	5.6	15,703	5.1
	ロ 受託工事費								
	ハ その他	22,251	36.6	91,303	35.0	95,926	35.4	130,109	42.4
	イ 営業外費用 (F)	29,465	48.4	157,207	60.1	160,227	59.0	160,994	52.5
	ロ 支払利息	29,465	48.4	157,207	60.1	160,227	59.0	160,994	52.5
	① 地方債利息	29,465	48.4	157,207	60.1	160,227	59.0	160,994	52.5
② 一時借入金利息									
ハ その他									
(3) 収支差引 (A)-(D) (G)	18,231		86,482		112,576		126,198		
2 資 本 的 収 支	(1) 資本的収入 (H)	179,817	100.0	940,935	100.0	842,396	100.0	595,028	100.0
	ア 地方債	64,100	35.7	350,700	37.3	286,500	34.0	190,300	32.0
	イ 他会計繰入金(一般会計)	44,603	24.8	180,342	19.2	218,165	25.9	213,272	35.8
	ウ 他会計借入金								
	エ 国庫補助金	64,050	35.6	339,840	36.1	297,850	35.4	155,990	26.2
	オ 県補助金(国)								
	カ 工事負担金	7,064	3.9	70,027	7.4	39,852	4.7	35,415	6.0
	キ その他			26	0.0	29	0.0	51	0.0
	(2) 資本的支出 (I)	197,790	100.0	1,041,719	100.0	947,471	100.0	723,785	100.0
	ア 建設改良費	148,314	75.0	783,476	75.2	650,497	68.7	388,148	53.6

区 分		18 年 度		19 年 度		20 年 度		21 年 度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
イ	地方債償還金 (J)	49,476	25.0	253,511	24.3	294,230	31.0	333,286	46.1
ウ	他会計長期借入金返還金								
エ	他会計への繰出金								
オ	そ の 他			4,732	0.5	2,744	0.3	2,351	0.3
	(3) 収支差引 (H)-(I) (K)	△17,973		△100,784		△105,075		△128,757	
3.	収支再差引 (G)+(K) (L)	258		△14,302		7,501		△2,559	
4.	積 立 金 (M)								
5.	前年度からの繰越金 (N)	3,000		21,812		7,510		15,011	
6.	前年度繰上充用金 (O)								
7.	形式収支(L)-(M)+(N)-(O) (P)	3,258		7,510		15,011		12,452	
8.	未 収 入 特 定 財 源	52,900		70,580		220,010		198,670	
9.	翌年度に繰越すべき財源 (Q)	2,758		5,510		13,011		10,452	
10. 実 質 収 支 (P)-(Q)	黒 字	500		2,000		2,000		2,000	
	赤 字								

18年度は、17年度市町村合併時の市域のデータ

(10) 農業集落排水事業

【事業概要】

農業集落地域から排出される、し尿及び生活雑排水等の汚水を処理する施設の整備を行い、農業用排水の水質保全・農業用排水施設の機能維持及び公共用水域の水質保全を図り、集落の生活環境の改善と魅力ある地域づくりを目指すものである。

【事業内容】

- ① 対象地域 農業振興地域（これと一体的に整備することが望ましい地域を含む）内の農業集落
- ② 受益戸数 20戸以上の集落
- ③ 処理できる汚水 し尿、生活雑排水、農業の作業排水
※有害物質を含む恐れのある工場排水は含めない
- ④ 処理対象人口 おおむね、1,000人以下
- ⑤ 事業主体 佐賀市

【事業実施地区】（記載した年は年度）

- ① 西与賀町元相応地区 (H 8 事業採択、H 9 工事着工、H11供用開始)
- ② 蓮池町蓮池地区 (H14事業採択、H16工事着工、H20供用開始)
- ③ 諸富町北部地区 (H 9 事業採択、H10工事着工、H11供用開始)
- ④ 富士町無津呂地区 (H 5 事業採択、H 5 工事着工、H 9 供用開始)
- ⑤ 富士町藤瀬地区 (H 6 事業採択、H 6 工事着工、H13供用開始)
- ⑥ 富士町杉山地区 (H 7 事業採択、H 7 工事着工、H10供用開始)
- ⑦ 富士町合瀬地区 (H 7 事業採択、H 7 工事着工、H11供用開始)
- ⑧ 富士町市川地区 (H 8 事業採択、H 8 工事着工、H12供用開始)
- ⑨ 富士町鎌原地区 (H 9 事業採択、H 9 工事着工、H13供用開始)
- ⑩ 富士町上小副川地区 (H10事業採択、H10工事着工、H13供用開始)
- ⑪ 富士町富士北部地区 (H14事業採択、H14工事着工、H19供用開始)
- ⑫ 東与賀町大授地区 (H 8 事業採択、H 9 工事着工、H12供用開始)
- ⑬ 久保田町下新ヶ江地区 (H 6 事業採択、H 6 工事着工、H10供用開始)
- ⑭ 久保田町久富地区 (H 8 事業採択、H 8 工事着工、H12供用開始)
- ⑮ 久保田町江戸地区 (H 9 事業採択、H10工事着工、H14供用開始)

(1) 合併処理浄化槽設置整備事業

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、し尿と生活雑排水をあわせて処理する合併処理浄化槽の計画的な整備を図る目的で、平成3年度から合併処理浄化槽の設置に対する予算範囲内での補助金制度を実施している。

- ① 補助対象地域 佐賀市全域（ただし、佐賀市公共下水道事業認可区域、佐賀市農業集落排水事業採択区域及びその他市長が定める区域を除く。）
- ② 補助対象施設 専用住宅等に設置した50人槽以下の合併処理浄化槽であって、放流水のBOD20mg/l（日間平均値）以下の機能を有し、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもの。

③ 補助金の限度額（平成21年度） （単位：千円）

人槽区分	5人	6人～7人	8人～10人	11人～20人	21人～30人	31人～50人
佐賀市(三瀬以外)	332	414	548	939	1,472	2,037
佐賀市(三瀬)	432	514	648	939	1,472	2,037

④ 事業費等

平成21年度事業費	5人槽……………66基
59,289千円（153基分）	6～7人槽……………85基
国庫補助額 16,990千円	8～10人槽……………1基
県費補助額 19,529千円	11～20人槽……………1基
	21～30人槽……………0基
	31～50人槽……………0基